みつわ通信

2017年
6月号

夏が近づいてきています。

お疲れ様です。夏も近付き暑さも本番ですね。皆さまいかがお過ごしでしょうか？暑さ対策を万全に熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

さて夏場のこの時期は人にも生コンにとっても非常に厳しい季節、生コンの急激な乾燥は品質低下に繋がります。今回は生コンの急激な乾燥を防ぐための対策をお話しようと思います。

夏場のコンクリート構造物の品質低下を防ぐために

打設前

- コンクリートが接する部分（地盤、基盤、せき板）に散水し、打設まで乾燥するときはシートなどで覆う。

打設後

- 水で表面が流されない程度に硬化確認後、散水を行う。
- ビニールシート等で覆う。
- 仮の屋根等を設置し直射日光から守る。

以上をおすすめします。

事前の準備と正しい養生でより良い品質のコンクリートを目指していきましょう！！　皆さまのご注文をお待ちしております。

お気軽にお電話ください♡

コンクリートに関することなら小さなことでも構いません。

Tel 023-686-6032 まで、お電話待ってます。