みつわ通信

2021年
12月号

今年もラストスパートです。

いつもお世話様です。早いもので今年も最後の月になりました。現場作業におかれましては雪や気温低下に、生コンクリートにおいては初期養生に注意が必要な時期の始まりです。今回は当社防凍剤配合製品についてお話ししようと思います。

1．性能

・防凍性能表

製品名	対応外気温	硬化促進剤投入量
３％配合	－１～－５℃	配合セメント量に対し３％
４％配合	－６～－１０℃	配合セメント量に対し４％

・現場到着時（想定30分）において、スランプ等性状は標準生コンとほぼ同等です。

2．使用メリット

・寒冷期の初期凍害防止に有効です。
・養生が困難な場合などを含め、養生対策が軽微で済みます。
・当社プラント投入練り混ぜのため、計量投入が正確安全です。
・硬化速度が速く、寒冷期の土間仕上げ時間短縮が望めます。

3．注意事項

・生コンに直接あたるような強風や降雪等は、対策をしないと凍結します。投入品であっても最低限の養生は必要です。
・スランプの硬化が速いため、待機時間が短くなるように段取りする事や、仕上げのタイミング等に注意が必要です。
・硬化促進だけ（仕上げ作業を早くしたい等）を狙い、対応しない気温で使用するとより硬化が早まり、微細ひび割れや、変色などの見た目の異常が発生する可能性があります。

お気軽にお電話ください♡

コンクリートに関することなら小さなことでも構いません。

Tel 023-686-6032 まで、お電話待ってます。

Facebookやってます！！ (･∀･)ｲｲﾈ!! お願いします!!
ホームページも毎日ブログ更新中！！ 色んな情報がいっぱい！！

https://www.facebook.com/mitsuwanamakon/ http://necon.co.jp/