みつわ通信

2021年
7月号
担当　澤野

～梅雨本番から夏へ　暑さ対策が必要です～

平素より格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
梅雨から夏へと季節が移り変わっていきます。
これからが暑さの本番です。熱中症対策と共に、
生コンの管理も難しい時期となっていきます。
打設前、打設中、打設後の養生方法だけでなく
暑さを念頭に入れた打設計画に気を付けましょう！

暑くなった地面や型枠は、生コンの水分を奪います！

ジリジリと夏の日差しを浴びて、地面も型枠も鉄筋も熱々です！
暑くなった地面や型枠は、生コンの水分を激しく奪い、ひび割れの原因となります。
打設前には散水をして、地面や型枠の温度を下げて、生コンのひび割れを防ぎましょう！

また、打設後の養生も大切です。
①湿潤養生
　散水後、ブルーシートを重ねて養生します。
②散水養生
　型枠の上から散水します。
③シート養生
　シートで覆い、風等による乾燥を防ぎます。

7月1日からは夏季修正配合となります。（8月末までの予定）

夏季の暑さによるスランプロス、作業性低下に対応するために、7月1日から「夏季修正標準配合」となります。
また、出荷時の目標スランプ値も変わります。
会社としては、セメント量が増えるためコスト増となりますが、
品質と作業性保持のための修正配合となります。
また、混和剤もスランプロスに対応した
「遅延型」に変更となっています。
こっそり企業努力しているんです(^^)/(笑)

1)常用(9/1～6/30)			2)夏期(7/1～8/31)		
指定スランプ(cm)	目標スランプ(cm)	許容差(cm)	指定スランプ(cm)	目標スランプ(cm)	許容差(cm)
5	6	±1.5	5	7	±1.5
8	9	±2.5	8	10	±2.5
10	11	±2.5	10	12	±2.5
12	13	±2.5	12	14	±2.5
15	16	±2.5	15	17	±2.5
18	19	±2.5	18	20	±2.5
21	22	±1.5	21	23	±1.5

配合の種別：
☐標準配合　☐修正標準配合
☐計量印字記録から算出した単位量

お気軽にお電話ください♡

コンクリートに関することなら小さなことでも構いません。
Tel　023-686-6032　まで、お電話待ってます。
Facebookやってます！！　(・∀・)イイネ!! お願いします!!
https://www.facebook.com/mitsuwanamakon/　http://necon.co.jp/

【夏季休暇のお知らせ】　8月13日(金)～17日(火)になります。　他、日・祝祭日は休業日となります。