みつわ通信

2022年
3月号

春の訪れを感じられるようになってきましたね

2月も雪の多い一カ月でしたね。打設前の除雪作業、いつもありがとうございます。時間通りの打設に感謝です!!

【雪解けとともにRC作成してます!】

冬期間は戻りコンの山にも雪が降り、なかなかRCの作成が出来ずにいましたが、雪解けとともにRC作成始めました!

価格は上記の通り、お買い得✌

ご注文、お待ちしてます。

再生砕石　RC砕石

	2t車	3～4t車	5～10t車
引取料金	500円/台	1,000円/台	2,000円/台
配達料金			別途協議

三月二十四日から気温による構造体温度補正値が変わります。

気温も暖かくなり、春を感じられる季節になってきましたね。それと共に生コンの強度補正値も変わります。日付は左記の表のとおりです。参考にしてみてください。

ちなみに、この適用期間は過去の気象データを元に作成していますが、この過去のデータがそろそろ更新になる時期になってきました。また、変更になり次第、お知らせする予定ですが、3月の+6から+3に変わる時期は現情では変わりませんので、よろしくお願いいたします。

何か不明な点がありましたら、弊社試験室までお気軽にご連絡ください。

気温による構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の適用期間

セメントの種類	普通ポルトランドセメント	
適用期間	3/24～10/28	10/29～3/23
コンクリート打ち込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲	8.0～25.0℃　1)	8.0℃以下　2)
構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ (N/mm²)	3	6
セメントの種類	早強ポルトランドセメント	
適用期間	3/10～11/14	11/15～3/9
コンクリート打ち込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲	5.0～25.0℃　1)	5.0℃以下　2)
構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ (N/mm²)	3	6

【にゃんたミツワからのプチ情報】

気温上昇時の防凍剤使用には注意しましょう。色ムラが出るかもです。

見えにくいかもですが、茶色のまだら模様が見えます。これが防凍剤による色ムラと考えられます。

また、早強セメントに防凍剤を入れることもミツワ生コンではおススメしていません。あまり冷えないときは養生で対応するか、早強セメントのみでの対応をおススメします。

何でもお気軽にお問い合わせください

TEL　023-686-6032
FAX　023-686-6074
Mail　info@necon.co.jp

LINEでも注文できます!
地図も送れて便利です。
上記QRから友達登録

ミツワLINE