みつわ通信

2022年
9月号

担当：澤野

暑さも幾分か和らぎ 秋の気配を感じますね

お盆を過ぎてから、暑さが幾分か和らいで来ましたね。

夏の疲れがドッと出てくる時期なので、体調管理に気を付けて、今月も頑張って行きましょう✌

【9月1日から標準配合に戻ります】

7月1日から夏季修正標準配合という夏の暑さに対応した配合になっていましたが、9月1日から標準配合に戻ります。それに伴って、工場出荷時の目標スランプ値も変わりますので、予めご了承ください。暑い日で夏季修正配合での出荷をご希望される場合は、一度工場までご連絡・ご相談ください。

1)常用(9/1～6/30)

指定スランプ(cm)	目標スランプ(cm)	許容差(cm)
5	6	±1.5
8	9	±2.5
10	11	±2.5
12	13	±2.5
15	16	±2.5
18	19	±2.5
21	22	±1.5

2)夏期(7/1～8/31)

指定スランプ(cm)	目標スランプ(cm)	許容差(cm)
5	7	±1.5
8	10	±2.5
10	12	±2.5
12	14	±2.5
15	17	±2.5
18	20	±2.5
21	23	±1.5

一度使って貰えれば分かる良さ 仕上がりの違いは一目瞭然!?

【高流動コンクリートもJISでお気軽に】

2mもある壁の打設、どうしよう❀ジャンカ出来たら困るし、でもバイブかけるの大変だしなんて思ったことありませんか？そんな時に是非おススメしたいのが、**高流動コンクリート**です。高強度でなくても、強度27から出荷出来ます。混和剤は高性能AE減水剤を使用しています。粘性が高く、砂利をしっかり引っ張りながら流れくれます。是非一度、お試しあれ！

高強度・高流動コンクリート(高性能AE減水剤使用)

設計基準強度(N/mm²)		27	30	33	36	40	42	45
スランプ 及び スランプフロー (cm)	15	上記参照				+4,200	+4,800	+5,400
	18					+4,400	+5,000	+5,600
	21					+4,600	+5,200	+5,800
	45	+3,000	+3,500	+4,000	+4,500	+5,000	+5,600	+6,200
	50	−	−	+4,200	+4,700	+5,200	+5,800	+6,400
	55	−	−	−	+4,900	+5,400	+6,000	+6,600
	60	−	−	−	−	+5,600	+6,200	+6,800

【にゃんたミツワからのプチ情報】

セメントのさらなる値上げが現実的なものになってきました。

新聞の紙上も賑わせてますし、実際にセメント会社からの連絡も弊社に続々と入ってきております。食品もPS5も車も値上がりしていて色々と大変ですが、生コンのさらなる値上げにもご理解の程、お願い申し上げます。

セメント業界
大幅追加値上げ続く
麻デンカ生 10月から3000円引き上げ

【新規ドライバーさんを大募集中！】

※女性大歓迎！

社員でもパートでもアルバイトでも、新しく、仲間になって頂ける方を、ミツワ生コンでは募集しております。

週1日でもOK!!午前中だけでもOK!!

お知り合いでご興味がある方がいたら、気軽にお問い合わせください。

何でもお気軽にお問い合わせください

TEL 023-686-6032
FAX 023-686-6074
MAIL info@necon.co.jp

ミツワLINE

LINEでも注文できます！
地図も送れて便利です。
☝上記QRから友達登録