

残暑はまだまだ厳しく
秋の気配が恋しいですね



お盆を過ぎてからも
厳しい暑さが続いてい
ますね。
夏の疲れがなかなか
抜けない中での暑さな
ので、体調管理には充
分に気を付けていきま
しょう。

【夏季修正標準配合の期間を延長します】

7月1日から夏季修正標準配合という夏の暑さに対応した配合になっていて、9月1日から標準配合に戻る予定でしたが、異常な暑さが続いているので、9月16日まで、夏季修正標準配合を延長させて頂きます。強度やスランプロスに対する対応となりますので、ご理解の程、よろしくお願ひ申し上げます。

1) 常用 (9/1~6/30)			2) 夏期 (7/1~8/31)		
指定スランプ (cm)	目標スランプ (cm)	許容差 (cm)	指定スランプ (cm)	目標スランプ (cm)	許容差 (cm)
5	6	±1.5	5	7	±1.5
8	9	±2.5	8	10	±2.5
10	11	±2.5	10	12	±2.5
12	13	±2.5	12	14	±2.5
15	16	±2.5	15	17	±2.5
18	19	±2.5	18	20	±2.5
21	22	±1.5	21	23	±1.5

一度使って貰えれば分かる良さ
仕上りの違いは一目瞭然!

【高流動コンクリートもJISでお気軽に】

2mもある壁の打設、どうしようか？
出来たら困るし、でもパイプかけるの大変だし
なんて思ったことありませんか？そんな時には
非おススメしたいのが、**高流動コンクリート**で
す。高強度でなくても、強度27から出荷出来
ます。混和剤は高性能AE減水剤を使用してい
ます。粘性が高く、砂利をしつかり引つ張りな
がら流れくれます。是非一度、お試しあれ！



高強度・高流動コンクリート(高性能AE減水剤使用)

設計基準強度 (N/m ²)	27	30	33	36	40	42	45	
スランプ 及び スランプフロー (cm)	15	上記参照			+4,200	+4,800	+5,400	
	18	上記参照			+4,400	+5,000	+5,600	
	21	上記参照			+4,600	+5,200	+5,800	
	45	+3,000	+3,500	+4,000	+4,500	+5,000	+5,600	+6,200
	50	-	-	+4,200	+4,700	+5,200	+5,800	+6,400
	55	-	-	-	+4,900	+5,400	+6,000	+6,600
	60	-	-	-	-	+5,600	+6,200	+6,800

【にやんたミツワからのプチ情報】



3年ぶりに日本一の
芋煮会フェスティバ
ルが、制限なしで9
月17日に馬見ヶ崎
河原で開催されます。
毎年、ミツワ生コンも芋煮会フェスティバルを
応援しております。詳細につきましてはホーム
ページを検索してみてください。



【新規ドライバーさんを大募集中!】

※女性大歓迎!

社員でもパートでもアルバイトでも、新
しく、仲間になって頂ける方を、ミツワ
生コンでは募集しております。
週1日でもOK!! 午前中だけでもOK!!
お知り合いでご興味がある方がいたら、
気軽にお問い合わせください。

何でもお気軽にお問い合わせください

TEL 023・686・6032
FAX 023・686・6074
MAIL info@neccon.co.jp
LINEでも注文できます!
地図も送れて便利です。
上記QRから友達登録

